

Przedmiar robót

Wymiana drzwi wewnętrznych na Oddziale Dziecięcym

Budowa: **Oddział Dziecięcym**

Obiekt lub rodzaj robót: **Szpital Powiatowy w Dębicy**

Lokalizacja: **Dębica ul. Krakowska 91**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ZOZ Dębica**

Data opracowania:
2018-04-18

Autor opracowania:
iż. Janusz Kiecka

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana drzwi wewnętrznych na Oddziale Dziecięcym		
1	Element	Prace remontowe związane z wymianą drzwi		
1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią budowlaną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz	94,07*2,26	212,598200
			RAZEM:	212,598200
			m2	212,60
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	1
1.3	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	46
1.4	KNR 401/712/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na podłożu drewnianym, ściany płaskie i pilastry; otrzcinowane, tynk wapienno-gipsowy, do 1·m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
			5,00*0,10*45	22,500000
			RAZEM:	22,500000
			m2	22,500
1.5	KNR 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,00*2,00*45+0,90*2,00*2+0,80*2,00*1	95,200000
			RAZEM:	95,200000
			m2	95,200
1.6	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne drewniane pełne,oklejane laminatem z trzema zawiasami ,szyldem klamką i zamkiem 1-dzielne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,00*2,00*10+0,90*2,00*1+0,80*2,00*1	23,400000
			RAZEM:	23,400000
			m2	23,400
1.7	KNR 202/1017/5	Skrzydła drzwiowe płytowe z szybą wewnętrzne drewniane ,oklejane laminatem z trzema zawiasami ,szyldem klamką i zamkiem 1-dzielne ; szklone szkłem bezpiecznym /pow. szkła 0,30*0,55m/		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,00*2,00*35+0,90*2,00*1	71,800000
			RAZEM:	71,800000
			m2	71,800
1.8	KNR 404/1104/1	Wywiezienie zdemontowanych szrydeł drzwiowych przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km)		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,012*49	0,588000
			RAZEM:	0,588000
			t	0,588
1.9	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5-t Krotność=12		
				t
				0,588
1.10	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja stolarki drzwiowej z demontażu	kpl	1